

工 事 設 計 書

地方独立行政法人 桑名市総合医療センター

工 事 名	高性能フィルター取替業務委託	監 理 課 長	
		監 理 係 長	
工 事 場 所	桑 名 市 寿 町 三 丁 目 11 番 地 地 内	設 計 (係)	
		検 算	
工 期	契約の日より 180 日 間		
	限		
概 要	本業務委託は、当院に設置してある空調設備全般にわたる高性能フィルターの取替を行い、機能回復を図ることを目的とする。 取替にあたり、各種測定・試験等を行い基準値に適合すること。 又、当院の業務体制を考慮して取替業務を行うこと。		

III		設 計 書 用 紙				III		No 1	
工 事 内 訳 書									
工 事 名		高性能フィルター取替業務委託							
設 計 額									
内 訳									
工 事 価 格									
消 費 税 相 当 額									
設 計 額									

設 計 書 用 紙							No 2
用 途	名 称	仕 様	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
I	HEPAフィルター		1	式			
II	EFU系統フィルター		1	式			
	現場管理費		1	式			
	諸経費		1	式			
	計						
	工事価格						千円止め

		設 計 書 用 紙					No 3
用 途	名 称	仕 様	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
I	HEPAフィルター						
	クリーンPAC用HEPAフィルター VH-100-550AA相当	at0.3 μ m 効率99.97% 1220W×610H×150D	19	枚			外枠アルミ製
	クリーンPAC用HEPAフィルター VH-100-410AA相当	at0.3 μ m 効率99.97% 915W×610H×150D	29	枚			外枠アルミ製
	手術室HEPAフィルター VH-100-270AA相当	at0.3 μ m 効率99.97% 610W×610H×150D	26	枚			
	手術室HEPAフィルター VH-100-340AA相当	at0.3 μ m 効率99.97% 760W×610H×150D	19	枚			
	手術室HEPAフィルター VH-100-410AA相当	at0.3 μ m 効率99.97% 915W×610H×150D	6	枚			
	外調機用HEPAフィルター VH-100-500AA相当	at0.3 μ m 効率99.97% 610W×610H×290D	3	枚			
	外調機用HEPAフィルター VH-100-270AA相当	at0.3 μ m 効率99.97% 610W×610H×150D	1	枚			
	外調機用HEPAフィルター VH-100-37AA相当	at0.3 μ m 効率99.97% 305W×305H×150D	1	枚			
	外調機用HEPAフィルター VH-100-130AA相当	at0.3 μ m 効率99.97% 305W×610H×150D	2	枚			
	交換作業費	環境測定、清掃消毒、フィルターリーク検査、風量・換気回数確認、清浄度測定含む	1	式			
	使用済みフィルター廃棄処分費		1	式			
	測定機器損料		1	式			

設 計 書 用 紙			No 4				
用 途	名 称	仕 様	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
	雑材養生清掃費		1	式			
	報告書作成費		1	式			
	交通費	運送費等含む	1	式			
	計						

		設 計 書 用 紙					No 5
用 途	名 称	仕 様	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
Ⅱ	EFU系統フィルター						
	プレフィルター PFK-500相当	610W×610H×50D	13	枚			
	HEPAフィルター M-P-500-A相当	at0.3μm 効率99.97% 610W×610H×290D	13	枚			
	チャコールフィルター SCT-280	610W×610H×290D	9	枚			忍足研究所製
	ビニルバック (小)	0リング付	13	枚			
	ビニルバック (大)	0リング付	22	枚			
	交換作業費	搬入費、雑費、放射線安全 対策費含む	1	式			
	消耗資材料	防護、養生、雑資材料含む	1	式			
	測定機器損料		1	式			
	噴霧器損料		1	式			
	報告書作成費		1	式			
	計						